施工說明

1. 本工程採用大方牌電動阻車柵，為確保品質，承製廠商須為通過ISO－9001: 2015品質驗證之正規廠商，製作前須繪製詳細施工圖，經設計單位核可後方可施工，不合格者不可按裝．
2. 阻車柵傳動系統採鍊條式
3. 除特殊標明者外，均以公釐為單位
4. 驗收後製造廠商應附出廠證明及一年保固書
5. 本工程為責任施工，所有應備之配件，不論圖示與否，製造商居應具備，並依工地工程師之指示裝設
6. 本工程黑鐵材質零配件一律熱浸鍍鋅處理，確保戶外耐用性．
7. 阻車柵動作時間: 單行程2－3秒
8. 室外型不鏽鋼控制箱體，厚度2.0MM黃色粉體烤漆，膜厚50um
9. 停電或異常時可以人力放下阻柵

操作說明:

1.車輛由內而外時,以按鈕操作將阻刺放下,待出車後再將阻刺升起
2.車輛由外而內時,以按鈕操作將阻刺放下,入車後將阻刺升起

電動阻車柵主材料明細表(每M數量)			
名稱	規格	材質	備註
箱體	458*260*1.6mm	鍍鋅鋼板	
基板	450*1000*20mm	鍍鋅鋼板	以m為單位
阻刺	16mm	鍍鋅鋼板	
阻刺主軸	30mm	鍍鋅光圓	每m1根
阻刺主軸固定座	30mm	鍍鋅鋼板	每m3個
手動把手	20*40*2.0mm	不鏽鋼管	
控制機箱	400*400*2.0mm	不鏽鋼板	粉體烤漆





施工步驟:

1.地面開挖依現場實際狀況施作
2.安裝阻刺含機箱須注意水平與位置須準確.
3.機箱須固定焊接於鋼筋上.
4.預留排水管.
5.機箱安裝固定後,間隙灌填水泥,予以乾燥.
6.安裝阻刺.
7.清運廢土.

編號	門型	材質	表面處理	L	鏜數	馬力數	電源	控箱方向(外視) 左	控箱方向(外視) 右	遙控器 (1:2)	備註
D1	電動阻車柵	鍍鋅鋼板	熱浸鍍鋅	6000	1	1/2HP	1ø220V		✓	✓	

註:實際製作尺寸依現場丈量為準. 單位:mm

修正 REVISION	日期 DATE		核准 APPROVED BY	繪圖 DRAWN BY	設計 DESIGNED BY	比例 SCALE	工程名稱：.	大方牌電動門	圖號 DRAWING NO.	張數 SHEET NO.	業務編號 JOB NO.
				核對 CHECKED BY	核准 APPROVED BY	日期 DATE	電動阻車柵標準設計圖				